

výmena istiacej skrine HSPP za SR 2 voľne stojacu

Popis	Počet
Výmena HSPP za SR 2 DIN0 L VV 2/1 , uvedenie terénu do pôvodného stavu	3
výmena NNK AGP4x70 za NNK 4x 70 prepoje medzi tromi stupacími vedeniami [m]	70
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: 20T rok 2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing Slašťan Roman technik prevádzky VN a NN MT, tel: 0908900213

skriňa č 1 označená 71 rozpoja sa prívodné NNK na samostatné vývody jeden výstup do stupacieho vedenia
skriňa č. 2 označená 72 rozpoja sa prívodné NNK na samostatné vývody jeden výstup do stupacieho vedenia
skriňa č. 3 označená 73 rozpoja sa prívodné NNK na samostatné vývody jeden výstup do stupacieho vedenia

výmena starých skríň za nové , vývody do stupacieho vedenia si rieši správca bytového domu
zmenu v zapojení bola odkonzultované zo správcom bytového domu a zástupcom bytového domu

