

HuGo electric, s.r.o, Staškov, Parcela KNC 21, 023 53 Staškov

NN vonkajšie vedenie

PP: 131142625

Popis	Počet
Demontáž 4x42/7 AlFe + 4x70/11 AlFe	192m
Montáž kábla NN IZOLOVANÝ VODIC (N)FA2X 4x95+25 mm ²	192m
Výmena betonových PB za betonový PB 10,5/10KN	6ks
Montáž VRIS 1.1	2ks
Montáž SPP1.1 pripojenie prípojky dom č.105,č.103,č.102,č.101,č.479,č.359, + 2x spoločný privod	8ks
Montáž SPP2.1 pripojenie prípojky dom č.929,Dom smútku	1ks
Vytvorenie PD pre realizáciu a vytvorenie /OPaOS/	1ks
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1ks

Termín realizácie: 06/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Klanduch Lukáš tel.: 0908460298 Technik prev.a spr. EZ ZA



Poperný bod G:

← montáž VRIS1.1

← NSTL.3797817



NSTL 3797817
Podperný bod G.

SPP1.1 č.d.359



NSTL:3797803
Podporný bod F:

SPP2.1 č.d.929, Dom smútku

ER č.d.929



NSTL.2834953
Podporný bod E:



SIL č.d.479

NSTL.2834953
Podporný bod E:



NSTL.2834952
Podperný bod D.



SPPI.1 č.d.101

NSTL.2834952
Podporný bod D:



Bez istenia pripojka č.d.102

NSTL.2834427
Podperný bod C:



NSTL.2834421
Podperný bod B: bez výmeny

NSTL.2834421
Podperný bod B: bez výmeny

SPP1.1 č.d.103





Montáž VRIS1.1

hotel***
Severka
ZAKOPCIE
← 8 km

NSTL.2834414
Podporný bod A: