

Peter Ivanič, Andreja

Trúchleho Sytnianskeho 1 Banská Štiavnica CAPEX: Výmena dvoch polí vodičov I-AEKS 2x16 za NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE **ŠPP v SAP:D1P2026-NNS-018**

Popis	Počet
Výmena vodičov I-AEKS 2x16 za samonosný (N)FA2X 4x50+25 mm ² [m] (podľa GIS)	106
Ukončenie NN vedenia a VO demontáž, montáž	2
Montáž novej SPP2.1 na podperný bod vrátane zapojenia	2
výmena dreveného stĺpu za nový betónový 10,5/6	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: 12T rok 2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Slašťan Roman technik prevádzky VN a NN MT, tel: 908905365

V súvislosti s požiadavkou na rokonštrukciu odberného miesta v predmetnej lokalite je potrebné vymeniť jedno pole vodičov 4x50 AlFe6 a jedno pole závesného kábla I-AEKS 2x16 za NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x50+25 mm² cca 106m a na základe zisteného zlého fyzického stavu (počas obhliadky zo strany Pas EZ) podperných bodov je potrebné zabezpečiť ich výmenu a to nasledovne:

DR JP 9 M CAP 17CM,12-310: NSTL.15780597 za nový BETONOVÝ PODPERNÝ BOD 10,5/6 kN

Nový kábel napojiť na pôvodnú sieť 4x50 AlFe6 (NUSV.9844402) na existujúcom PB ID EAM (NSTL.9844429) a cez vymenený PB ID EAM (NSTL.15780597) a ukončiť na PB ID EAM (NSTL.15780598).

Na PB ID EAM (NSTL.15780598) sa osadí 1ks skrinka SPP2.1 kde sa prepoja a preistia existujúce odberné miesta, ČOM: 6218185 (PN1x63A) a odberné miesto. ktoré vvolalo túto požiadavku 6099372 (PN3x40A

Peter Ivanič _ Andreja Trúchleho Sytnianskeho 1, Parcela 1834, 969 01 Banská Štiavnica

Legenda:

- A-B-C demontovať vodiče 4x50 AlFe6 a závesný kábel 1-AEKS 2x16 v celkovej dĺžke cca 106m
- A-B-C montáž NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N/FA2X 4x50+25 mm2 v celkovej dĺžke cca 106m)
- Demontované káble (PID: 15780596, 15780594)
- ⊗ B: výmena PB (PID: 15780597 za nový BETONOVÝ PODPERNÝ BOD 10,5/6 kN - SAP: 9147.01)
- ⊠ C: montáž SFP 2.1 - SAP: 23070 / Freistenlie ČOM: 6218185 (PN1x63A) a odborné miesto, ktoré vyvolalo túto požiadavku 6099372 (PN3x40A)

Legenda:

- A-B-C demontovať vodiče 4x50 AlFe6 a závesný kábel 1-AEK5 2x16 v celkovej dĺžke cca 106m
- A-B-C montáž NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N/FA2X 4x50+25 mm² v celkovej dĺžke cca 106m
- Demontované káble (PID: 15750596, 15750594
-  B: výmena PB (PID: 15750597 za nový BETONOVÝ PODPERNÝ BOD 10,5/6 kN - SAP - 9147,01
-  C: montáž SPP 2.1 - SAP: 23070 / Preistenie ČOM: 6218155 (PN1x63A) a odberné miesto, ktoré vyvolalo túto požiadavku 6090372 (PN3x40A)

----- A-B-C demontovat vodor. 4x50 AlFe6 a závesný kabel 1-AEK5 2x16 v celkové délce cca 106m

----- A-B-C montáž NN IZOLOVANÝ VODIČ PRE VONKAJŠIE SIETE (N)FA2X 4x50+25 mm² v celkovej dĺžke cca 10,6m

 Demontované kable PID: 15780596, 15780594

 B: výměna PB IPID: 15780597 za nový BETONOVÝ PODPERNÝ BOD 10,5/6 kN - SAP: 9147.01

C: montáž SPP 2.1 - SAP: 23070 / Preistenie ČOM: 6218185 (PN1x63A)

a odborné miesto, ktoré vyvolalo túto požiadavku 6099372 (PN3x40A)