

Stavebná úprava EZ - zadanie

VN 137 Leštiny k 137/zs/lestiny_obec

Popis	Množstvo
VN vonkajšie vedenie	
Výmena úsečníka na existujúcom podpernom bode [ks]	1
Výmena dreveného podperného bodu za betónový vrátane vystrojenia [ks]	3
Výmena VN konzoly na existujúcom podpernom bode za KONZOLA OCHRANNÁ BS JN-záves [ks]	1
Výmena VN kotevného závesu (JK) na existujúcom podpernom bode [ks]	3
Výmena VN jednoduchého kotevného závesu za dvojitý na existujúcom podpernom bode [ks]	3
Výmena holých vodičov za ALFE LANO 3x48-AL1/8-ST1A (ACSR) [m]	10
Úprava priehybu vodičov AlFe 3x50 nadzemného vedenia VN [m]	300
Dokumentácia skutočného vyhotovenia [ks]	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Navrhovaný termín realizácie: 01-09/2027

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Ivan Ondrejka, technik prev. a správy EZ, 0915922839 (6691)

GPS: 49.188504, 19.353265

Stručný popis:

výmena UO za VONKAJŠÍ BEZKOMOROVÝ ODPOJOVAČ PRED TS, DO VEDENIA, VOD. JB L-9m 10,5m, SAP 24433, DK/DK záves, na jestv.p.b. JB

výmena lp za JB podľa výkresovej časti s konzolou VN ochranná SAP 23618 pre DN záves a SAP 23617 pre JN záves

výmena konzoly ľahkej za konzolu ochrannú BS JN-záves

preizolovať exist. ocel.stožiar JK-záves smer odbočka AlFe 3x50mm², závesy hlavného vedenia ostávajú bez zmeny

výmena vodičov medzi UV a TS ALFE LANO 3x48-AL1/8-ST1A (ACSR) dl. 10m, DK/DK záves

úprava priehybu jestv. AlFe 3x50 dl. 300m





