

## Stavebná úprava EZ - zadanie

NN Nová Bystrica pri č.d.351

## Distribučná transformačná stanica VN/NN [DTS] – stĺpová, stožiarová

| Popis                                                                                                                                                            | Množstvo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>NN vzdušné vedenie</b>                                                                                                                                        |          |
| Výmena dreveného podperného bodu za betónový vrátane vystrojenia [ks]<br>(vrátane demontáže a montáže priebežnej siete NN, domových prípojok, existujúcich SPP)  | 6        |
| Výmena betónového podperného bodu za betónový vrátane vystrojenia [ks]<br>(vrátane demontáže a montáže priebežnej siete NN, domových prípojok, existujúcich SPP) | 2        |
| Úprava siete NN a VO - demontáž, montáž [p.b]                                                                                                                    | 1        |
| Montáž NN obmedzovača prepätia [ks]                                                                                                                              | 15       |
| Výmena VRIS na podpernom bode, vrátane prívodných káblov a ochranných rúr [ks]                                                                                   | 3        |
| Montáž novej SPP na podperný bod vrátane zapojenia [ks]                                                                                                          | 4        |
| Výmena holých vodičov za samonosný NN kábel NFA2X 4x95+25 [m]                                                                                                    | 425      |
| Výmena holých vodičov DP za samonosný NN kábel NFA2X 4x16 [m]                                                                                                    | 170      |
| Úprava priehybu vodičov nadzemného vedenia NN AlFe 4x70 50m, AlFe 4x35 25m, AlFe 4x25 40m [m]                                                                    | 115      |
| Demontáž a montáž osvetlovacieho telesa verejného osvetlenia [ks]                                                                                                | 5        |
| Výmena NN kábla v pôvodnej trase NAYY 4x25 pre DP[m]                                                                                                             | 8        |
| Úprava exist. NN kábla v pôvodnej trase AYKY 4x25 pre DP [m]                                                                                                     | 4        |
| Montáž káblovej spojky NN pre DP [ks]                                                                                                                            | 2        |
| <b>Uzemnenia</b>                                                                                                                                                 |          |
| Uloženie a zapojenie zemnej pásoviny 20 m [ks]                                                                                                                   | 3        |
| Uloženie a zapojenie zemnej tyče [ks]                                                                                                                            | 6        |
| Uloženie a zapojenie zemnej dosky [ks]                                                                                                                           | 3        |
| Výmena zvodu uzemnenia FeZn 50mm <sup>2</sup> na p.b. a pospojovanie ocelových konštrukcií [ks]                                                                  | 4        |
| Fotodokumentácia (vyhotovenie uzemnenia pred zakrytím a i. zakryté práce) [ks]                                                                                   | 1        |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia [ks]                                                                                                                         | 1        |
| Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]                                                                          | 1        |

Navrhovaný termín realizácie: 01-06/2027

Kontaktná osoba objednávateľa: Štefan Chribík 0907 855 280

GPS: 49.361594, 19.046086 (p.b.č.1 JB 9/6 - prívod z 114/ts/n.bystrica\_u.kasuby)

**Stručný popis:**

Výmena p.b. , vodičov, VRIS, uzemnení a obmedzovačov prepätia podľa výkresovej časti.

Výmena vodičov DP a doplnenie SPP podľa výkresovej časti.

Zemné práce realizovať ručne - možná existencia inžinierskych sietí.

